


F1 rétegrend, földszinti falazat

- 1,5 cm belső vakolat
- vált. cm meglévő falazat
- 8,0 cm meglévő EPS hőszigetelés
- 5,0 cm új AUSTROTHERM ATN 100 hőszigetelés
- 1,0 cm Baumit Startax homl. vakolat

T1 rétegrend, általános hőszigetelt tető

- 2,0 cm Tondach Figaro (fekete) kerámia tetőcserép
- 2,5 cm lécezés
- 2,5 cm ellenléc
- 1,0 rtq. TONDACH TUNING FOL-K szélzáró, fólia
- 15,0 cm ROCKWOOL AIRROCK LD hőszigetelés a szarufák közt
- 5,0 cm távtartó, közöttte:ROCKWOOL AIRROCK LD
- 5,0 cm CW profil, közöttte:ROCKWOOL AIRROCK LD
- 1,0 rtq. ISOCELL AIRSTOP VAP PE pára-,és légzáró
- 2,0 rtq. tűzálló KNAUF gipszkarton burkolat

A átnézeti metszet



MEGJEGYZÉSEK:

1. földszinti padlóvonal ±0,00=Bf. 261,15
2. A beépítendő elemek helyzete mindig a vakolat, vagy szárazvakolat belső síkjától van megadva. A végleges burkolt padló síkja, mint padlóvonal értendő.
3. A vizes helyiségekben a gipszkarton szerelési munkákhoz impregnált gipszkarton alkalmazandó!
6. Az egyes tervlapok közötti esetleges ellentmondások esetén a Tervezővel szükséges egyeztetni!

MÉRETEK A KIVITELEZÉS SORÁN A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

projekt neve:

Egészségház bővítése, átalakítás

Piliszentlászló,Petőfi Sándor utca 2.,
hrsz.:599
építtető: Piliszentlászló Község Önkormányzata
BB Műhely Kft.
Szentendre, Dumtsa Jenő utca 13/A
+36-20-5754115, rb-studio@rb-studio.hu.
Szabadság tér 1
generál tervező:

Balázs Attila
É 13-1175
építész munkatárs:

Lipták Margit
statikus tervező:

Kliszek Tamás
T-13-10923
épületgépészeti tervező:

Molnár Géza
G-1 /13-3904
Fónay Péter
G /13-6230

Dávid András
épületvillamossági tervező: V, EN-VI, Vn, G-F-6,
Horváth Gyula
MMK 13-6847,
akadálymentes tervező:

Gortka István
É-09-0486
tervfajta: lépték, dátum:
m=1:10, 1:200
tervezett állapot 2017.07.28.
rajz megnevezése: rajzszám:

Részletrajz R-A4