

T1* rétegrend, általános hőszigeteletlen tető

- 2,0 cm Tondach Figaro (fekete) kerámia tetőcserép
- 2,5 cm lécezés
- 2,5 cm ellenléc
- 1,0 rtq. TONDACH TUNING FOL-K szélzáró, fólia
- 15,0 cm szaruzat



A átnézeti metszet

MEGJEGYZÉSEK:

1. földszinti padlóvonal ±0,00=Bf. 261,15
2. A beépítendő elemek helyzete mindig a vakolat, vagy szárazvakolat belső síkjától van megadva. A végleges burkolt padló síkja, mint padlóvonal értendő.
3. A vizes helyiségekben a gipszkarton szerelési munkákhoz impregnált gipszkarton alkalmazandó!
6. Az egyes tervlapok közötti esetleges ellentmondások esetén a Tervezővel szükséges egyeztetni!

MÉRETEK A KIVITELEZÉS SORÁN A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!

projekt neve:

Egészségház bővítése, átalakítás

Pilisszentlászló,Petőfi Sándor utca 2., hrsz.:599

építtető: Piliszentlászló Község Önkormányzata

építtető címe: Pilisszentlászló, Szabadság tér 1

generál tervező:

BBM

BB Műhely Kft. Szentendre, Dumtsa Jenő utca 13/A +36-20-5754115, rb-studio@rb-studio.hu,

építész tervező: Balázs Attila É 13-1175

építész munkatárs: Lipták Margit

statikus tervező: Kliszek Tamás T-13-10923

épületgépészeti tervező: Molnár Géza G-1 /13-3904, Fónay Péter G /13-6230

épületvillamossági tervező: Dávid András V, EN-VI, Vn, G-F-6, Horváth Gyula MMK 13-6847,

akadálymentes tervező: Gortka István É-09-0486

tervfajta: tervezett állapot

lépték, dátum: m=1:10, 1:200 2017.07.28.

rajz megnezevése: Részletrajz

rajzszám: R-ABC3