

Költségvetés főösszesítő

Tárgy: Pilisszentlászlói közösségi ház és turistaszálló – Földszinti padozat szintkiegyenlítése

Építés helye: Pilisszentlászló
Építető: Pilisszentlászló Község Önkormányzata
2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.
Készítette: DENCO Kft.
2100 Gödöllő, Faiskola tér 13.

FŐ ÖSSZESÍTŐ		
Ssz.	Munkanem	Összesen
1.	FÖLDSZINTI PADOZAT SZINTKIEGYENLÍTÉSE	2 168 575 Ft
Nettó vállalkozási díj:		2 168 575 Ft
27% áfa		585 515 Ft
Összesen bruttó:		2 754 090 Ft

Dátum: Gödöllő, 2023. július 24.

aláírás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-003-K	Beton felület gépi csiszolása megmaradó épületrészen	52	m2	0	3 900	0	202 800
2	31-004-K	Beton felület portalanítása, vizes locsolással, tapadóhid képzése	52	m2	0	390	0	20 280
3	42-011-2.1.1.4-K	Meglévő padozat szintkiegyenlítő beton készítése aljzatkiegyenlítővel váltakozó, 20-30 mm átlagos rétegvastagságban,	52	m2	11 880	14 500	617 760	754 000
4	31-030-11.2.1.2-K	Kiegyenlítő aljzatbeton készítése épületen belül pumpás bedolgozással, pumpa költsége külön tételben feltüntetve	3,5	m3	35 870	30 340	125 545	106 190
5	31-030-1.2.1-0120401	Födémfeltöltések készítése, nehéz ömlesztett feltöltések, homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m³ felett, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza	4,5	m3	10 500	9 500	47 250	42 750
6	31-005-K	Betonpumpa bérlete cső telepítés nélkül	4	óra	35 500	0	142 000	0
7	31-006-K	Betonbedolgozáshoz csőtelepítés	20	fm	5 500	0	110 000	0
Munkanem összesen (HUF)							1 042 555	1 126 020
Anyag és díj együtt:							2 168 575	